

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze, rozbiórkowe			
1 KNR 2-01 d.1 0121-01 analogia	Prace geodezyjne	ha			
	0,985	ha		0,985	
				RAZEM	0,985
2		Wykonanie nawierzchni			
2 KNK 2-06 d.2 0101-03 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat.IV	m ³			
	129	m ³		129,000	
				RAZEM	129,000
3 KNP 01 1309- d.2 02.01 analogia	Obcinanie brzegów trawnika w alejkach na łukach	m			
	260	m		260,000	
				RAZEM	260,000
4 KNR AT-04 d.2 0101-01 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²			
	430	m ²		430,000	
				RAZEM	430,000
5 KNR 13-12 d.2 1001-01 analogia	Podsypka z piasku	m ³			
	129	m ³		129,000	
				RAZEM	129,000
6 KNP 01 1312- d.2 02.02 analogia	Przekopanie wydeptanych trawników w terenie płaskim. Grunt kat.III.	m ²			
	555	m ²		555,000	
				RAZEM	555,000
7 KNP 01 1201- d.2 02.01 analogia	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z kamieni	m ²			
	555	m ²		555,000	
				RAZEM	555,000
8 KNR 2-21 d.2 0404-02 analogia	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha			
	0,0555	ha		0,056	
				RAZEM	0,056
3		Montaż elementów placu zabaw			
9 KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Ławki parkowe - zakup i montaż	szt.			
	8	szt.		8,000	
				RAZEM	8,000
10 KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Kosz na odpady - zakup i montaż	szt			
	4	szt		4,000	
				RAZEM	4,000
11 KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Stojak na rowery - zakup i montaż	kpl.			
	2	kpl.		2,000	
				RAZEM	2,000
12 KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Przejazd linowy - zakup i montaż	szt.			
	1	szt.		1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Karuzela bieżniowa - zakup i montaż	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
14	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Huśtawka bocianie gniazdo - zakup i montaż	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
15	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Huśtawka ramieniowa 2 os. - zakup i montaż	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
16	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Piaskownica - zakup i montaż	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
17	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Karuzela chomik - zakup i montaż	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
18	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Huśtawka wagowa podwójna - zakup i montaż	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
19	d.3 kalk. własna	Montaż ogrodzenia z siatki panelowej o wys. 150 cm z dwoma furtkami	m	RAZEM	128,000
		128	m	128,000	
20	d.3 kalk. własna	Montaż tablic informacyjnych (regulaminów)	kpl.	RAZEM	2,000
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000